



CONDICIONES TÉCNICAS DE PROPUESTA DE TRAZA		SIMBOLOGÍA	
NÚMERO DE CLIENTES SOLICITANTES	687	-----	CÁMERA A INSTALAR
NÚMERO DE CLIENTES POTENCIALES	1075	-----	CÁMERA EXISTENTE
CAPAC. MAX. A SUMINISTRAR POR CLIENTE (m3/h)	3.0	-----	CÁMERA PROYECTO CONSTRUCTIVO VIENTE
PRESIÓN DE SUMINISTRO MÁXIMA (kg/cm2M)	1.5	-----	CÁMERA CON PROPUESTA DE TRAZA VIENTE
PRESIÓN DE SUMINISTRO MÍNIMA (kg/cm2M)	0.5	-----D	TAZA DECA
PRESIÓN DE PRUEBA DE RESISTENCIA (kg/cm2M)	4.1	-----⊕	PUNTO DE CONEXIÓN
PRESIÓN DE PRUEBA DE HERMETICIDAD (kg/cm2M)	4.1	-----⊕	ACCESORIO TIPO WILLAMSON
GAS ODORIZADO	51	-----⊕	VÁLVULA A INSTALAR
		-----⊕	VÁLVULA EXISTENTE
		-----D	REDUCCIÓN CONCENTRICA
		-----D	CÁM CAMISA CON VENTOS
		-----⊕	ACCESORIO DE TRANSICIÓN ACERO-P.E.
		-----⊕	ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN
		-----⊕	CMP

NOTA IMPORTANTE:
EL SUMINISTRO DE GAS POR RED SE ENCUENTRA SUPEDITADO A LAS SIGUIENTES OBRAS NECESARIAS PARA ASEGURAR EL SERVICIO:

A) INTERCONEXIÓN DE APROXIMADAMENTE 3.060 METROS DE LONGITUD EN CÁMERA DE Ø180MM, UBICADA POR VEREDA DE CALLES PUESTO ROJO Y NEMBURY, DESDE LA PLANTA DE MEDICIÓN Y REGULACIÓN DE PROPANO VARIADOR (PMVR PV), HASTA INTERCONECTAR CON LA RED DE PE Ø18 EXISTENTE EN ESQUINA DE CALLE NEMBURY Y RN 40. LA OBRA INCLUYE LA EJECUCIÓN DE UNA NUEVA SALIDA DE LA PMVR PV CON VALVULA DE BLOQUEO EN CÁMARA DE Ø6" S150 5/PT 10.005 DE ESTA DISTRIBUIDORA. DICHA OBRA SE MUESTRA EN POT, EN EL CUADRO IDENTIFICADO COMO INTERCONEXIÓN REQUERIDA.

REFERENCIAS:

—●— PUNTOS DE CONEXIÓN A RED EXISTENTE MEDIANTE ACCESORIO A DEFINIR POR EL SECTOR DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO. (CAO: 65759 Y PDT 65776)

[illegible][illegible]

25							
24							
23	180	10,3	17,6	0,80 / 0,60	1,5	NAG 140	3060
22	90	5,2	17,6	0,80 / 0,60	1,5	NAG 140	3350
21	63	5,8	11,0	0,80 / 0,60	1,5	NAG 140	4020
20	50	4,6	11,0	0,80 / 0,60	1,5	NAG 140	16310
N°	Diám.(mm)	Esp.(mm)	X/TIME / SDR	Top.(m) Gab./Ver.	Dist. L.E.(m)	Normo / Especif.	Long.(m)

05			
04			
03			
02			
01	SERVICIO INTEGRAL DE P.E. Ø25mm, SEGÚN PLANO TIPO 0074	NAG 132-140/16	687
N°	Denominación	Norma / Especific.	Cantidad

Lista de Materiales				
02				
01	SE ACTUALIZA Y MODIFICA PDT S/ LYRA 31226 S/DR 1219/25	28/04/25	21/10/25	AR
00	ORIGINAL SECON DOBLADO AR 31104 22/TRANS AR 37147	00.00.23	14.09.23	5.00072

00	ORIGINAL SEGUN DRACO N 3164-22/17	09/02/23	14/03/23	F.GOMEZ
N°	Modificación	Fecha	Vence	Revisor
DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.		ECOGAS		

DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A.		Ingeniería/Estudios y Proyectos
Obra: PROVISIÓN DE GAS NATURAL A VECINOS DEL BARRIO 60 ANIVERSARIO	Parte: PROPUESTA DE TRAZA DE RED DE DISTRIBUCIÓN 1.5 kg/cm ²	

Lugar: MALARGÜE-MENDOZA			DE DISTRIBUCION 1,5 kg/cm2		
Fecha:	Esc.:	Reempl.:	C.Op.:	Tipo:	Clase:
00.00.07	1. 2500		SD	PDI	B

Venc.: 09-02-23	Form.: 1-2000	Revisor:	Nº: 65776-000	Lômina: 1 de 1	Rev. 
14-08-23	A0	F.GOMEZ			